

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Kraśnik, ul.Narutowicza 31
ADRES INWESTYCJI : Dz.nr 449,
INWESTOR : Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha
ADRES INWESTORA : ul. Narutowicza 31
23-200 Kraśnik

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Jędruszczak
upr. bud LUB\0230\OWOK\09
tel.509 208 648
(ogólnobudowlana)

DATA OPRACOWANIA : 16.03.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulację wykonano na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:

- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w „opisie podstawy wyceny”
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów z natury
- założenia wyjściowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny średnie krajowe wg. wydawnictwa „Intercebud” na dzień sporządzenia kosztorysu, uzupełnione o wartości z rynku lokalnego
- planowany zakres prac

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.03.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenie magazynku			
1	KNR 4-01 d.1 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 78,48	m ² m ²	 78,480	 78,480
				RAZEM	78,480
2	KNR 4-01 d.1 0726-05	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 2 m2 w 1 miejscu) - 5% całości poz.1*5%	m ² m ²	 3,924	 3,924
				RAZEM	3,924
3	TZKNBK d.1 XXIV 2201-01	Konstrukcje stalowe lekkie proste o ciężarze do 200 kg - konstrukcje do montażu płyt warstwowych (ceowniki, kątowniki itd.) <ceownik>3,42*((1,2+1,20+1,19)*2+1,49) <kątowniki>1,60*((1,2+1,20+1,19)*2+1,49)*2	kg kg kg	 29,651 27,744	 57,395
				RAZEM	57,395
4	KNR 2-05 d.1 1002-02	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych montowaną metodą tradycyjną R x 1,15 docięcie płyt po łuku ((1,2+1,20+1,19)*2+1,49*2)*3,30	m ² m ²	 33,528	 33,528
				RAZEM	33,528
5	KNR 0-33 d.1 0105-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.5 cm klejonymi do podłoża z płyt warstwowych za pomocą piany do klejenia styropianu - roboty wykonywane ręcznie poz.4	m ² m ²	 33,528	 33,528
				RAZEM	33,528
6	TZKNBK XV d.1 0106-01	Malowanie elewacji farbą z uprzednim zagruntowaniem kolorem, dwukrotnie - kolorystyka nawiązuje do kościoła Krotność = 2 poz.1+poz.5	m ² m ²	 112,008	 112,008
				RAZEM	112,008
7	TZKNBK XX d.1 0102-05	Wykonanie i złożenie ościeżnic drzwiowych prostych o wielkości do 2.5 m2 w kompletny wyrób 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
8	TZKNBK XX d.1 1415-03 + TZKNBK XX 3201-01 + TZKNBK XX 3210-01 + TZKNBK XX 3253-01	Skrzydła drzwiowe z układem desek w jodełkę wraz z okuciami, zamkiem. 1,0*2,1	m ² m ²	 2,100	 2,100
				RAZEM	2,100
9	KNR 2-02 r. d.1 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,6)			
2		Dzwonnica			
10	KNR 4-01 d.2 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 63,09	m ² m ²	 63,090	 63,090
				RAZEM	63,090
11	KNR 4-01 d.2 0726-05	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 2 m2 w 1 miejscu) - 5% całości poz.10*5%	m ² m ²	 3,154	 3,154
				RAZEM	3,154
12	TZKNBK XV d.2 0106-01	Malowanie elewacji farbą z uprzednim zagruntowaniem kolorem, dwukrotnie - kolorystyka nawiązuje do kościoła Krotność = 2 poz.10	m ² m ²	 63,090	 63,090
				RAZEM	63,090
13	KNR 2-02 r. d.2 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:10,11,12)			