

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłógNAZWA INWESTYCJI : Zmniejszenie zużycia energii w budynkach
Kościoła Rektoralnego pw. Świętego Ducha
w Kraśniku

ADRES INWESTYCJI : Kraśnik, dz.nr 449

INWESTOR : Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha

ADRES INWESTORA : ul. Narutowicza 31
23-200 KraśnikSPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Jędruszczak
upr. bud LUB\0230\OWOK\09
tel.509 208 648
(ogólnobudowlana)

DATA OPRACOWANIA : 07.02.2019

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulację wykonano na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:

- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w „opisie podstawy wyceny”
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów z natury
- założenia wyjściowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny średnie krajowe wg. wydawnictwa „Intercebud” na dzień sporządzenia kosztorysu, uzupełnione o wartości z rynku lokalnego
- planowany zakres prac

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.02.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111300-1	Wymiana posadzki			
1	KNNR 3	Rozebranie posadzki z płyt marmurowych	m ²		
d.1	0801-02				
	analogia				
		113+26	m ²	139,000	
				RAZEM	139,000
2	KNNR-W 3	Mechaniczna rozbiórka elementów - likwidacja stopnia	m ³ bet.		
d.1	0403-02				
		8,07*0,3	m ³ bet.	2,421	
				RAZEM	2,421
3	KNNR-W 3	Wykopy nieumocnione przy istniejącym fundamencie bez względu na kat. gruntu	m ³		
d.1	0104-02				
		poz.1*0,435	m ³	60,465	
				RAZEM	60,465
4	KNNR-W 3	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - usunięcie ziemi z parteru	m ³		
d.1	0104-04				
		poz.3	m ³	60,465	
				RAZEM	60,465
5	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.	m ³		
d.1	1101-01 z. sz. 5.4. 9913				
		poz.1*0,10	m ³	13,900	
				RAZEM	13,900
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0607-01				
		poz.1	m ²	139,000	
				RAZEM	139,000
7	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 15 EPS 100 038	m ²		
d.1	0609-03				
		poz.1	m ²	139,000	
				RAZEM	139,000
8	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następną warstwa gr. 5cm	m ²		
d.1	0609-04				
		poz.1	m ²	139,000	
				RAZEM	139,000
9	ZKNR C-2	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45 mm	m ²		
d.1	0604-05				
		poz.1	m ²	139,000	
				RAZEM	139,000
10	ZKNR C-2	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - dodatek za zmianę grubości o 20 mm	m ²		
d.1	0604-06				
		Krotność = 2			
		poz.1	m ²	139,000	
				RAZEM	139,000
11	ZKNR C-2	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - nacięcie szczelin dylatacyjnych	m		
d.1	0604-07				
		49,50	m	49,500	
				RAZEM	49,500
12	ZKNR C-2	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - wypełnianie szczelin dylatacyjnych o szer. 10 mm	m		
d.1	0604-08				
		49,50	m	49,500	
				RAZEM	49,500
13	TZKNBK	Montaż posadzki pełnej z elementów prostokątnych	m ²		
d.1	XVIIm 0222-01				
	analogia				
		poz.1	m ²	139,000	
				RAZEM	139,000
14	ZKNR C-2	Wypełnienie spoin między płytami granitowymi	dm ³		
d.1	0702-09				
	analogia				
		18,1	dm ³	18,100	
				RAZEM	18,100
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.1	0108-11				
	0108-12				
		poz.1*0,05+poz.2+poz.4	m ³	69,836	
				RAZEM	69,836